





LEYENDA DE MATERIALES

- 1.Carpintería TECHNAL MX.
- 2.Vidrio doble de 8mm y cámara de 15mm (8+15+8).
- 3.Pilar conformado por un perfil de acero HEB-300. Revestido completamente con una chapa de aluminio de 0,6 mm y lana de roca.
- 4.Tabiquería de cartón yeso KNAUF. Aislamiento entre paneles de poliestireno extruido.Acabado en pintura blanca.
- 5.Baldosa de la marca Porcelanosa acabada en blanco.
- 6.Encimera de la cocina de granito.
- 7.Puertas de la cafetería abatibles acabadas en madera de pino europeo.
- 8.Puerta de la cocina abatible acabada en blanco.
- 9.Barra de la cafetería de madera de pino europeo y granito.
- 10.Estantes de la barra de madera de pino con la tonillería oculta.
- 11.Falso techo de madera maciza de HUNTER DOUGLAS en lamas de roble americano con junta abierta entre lamas.
- 12.Subestructura del falso techo colgada metálica para sujeción del sistema lineal.
- 13.Bienvenidos de suspensión del falso techo.
- 14.Aislamiento térmico rígido de poliestireno extruido DANOPREN.
- 15.Tarima de madera tratada para exterior.
- 16.Listones para colocación del pavimento exterior.
- 17.Pavimento parquet acabado de pino europeo.
- 18.Forgado reticular bidireccional de cassetones aligerados.
- 19.Hormigón aligerado para formación de pendientes 1.5%


DETALLE PORMENORIZADO 1 /50. SECCIONES




DETALLE PORMENORIZADO 1 /50. PLANTA



DETALLE PORMENORIZADO 1 /50. TECHOS



DETALLE PORMENORIZADO 1 /10. SECCIÓN DEL FALSO TECHO



1. LEYENDA GENERAL DE MATERIALES

- 1.Carpintería TECHNAL MX para exterior.Carpintería de acero para partición interior(1).
- 2.Vidrio doble de 8mm y cámara de 15mm (8+15+8).
- 3.Pilar conformado por un perfil de acero HEB-300. Revestido completamente con una chapa de aluminio de 0,6 mm y lana de roca.
- 4.Tabiquería de cartón yeso KNAUF. Aislamiento entre paneles de poliestireno extruido.Acabado en pintura blanca.
- 5.Encimera de la cocina de granito.
- 6.Puertas de salida, de eje vertical de vidrio.
- 7.Puerta de la cocina abatible acabada en blanco.
- 8.Barra de la cafetería de acero lacado blanco.
- 9.Estantes de la barra de madera roble con la tonillería oculta.

2. PARAMENTOS


Se revestirán de madera los dos núcleos de comunicación y baños que dan al coworking.

En la cafetería, excepto la barra el conjunto de las placas de cartón yeso irán pintados en blanco.

Sistema de revestimiento de madera PROCEMA.


3. PAVIMENTOS

Coworking:
10.Suelo técnico de baldosas porcelánicas blancas.



Cafetería:

11.Parquet de roble lama Natur acabado al barniz mate blanco.



Terraza de la Cafetería:

12.Tarima de madera sobre listones tratada especialmente para exterior



13.Pavimento porcelánico gris para cocina y baños



4. MOBILIARIO

Cafetería

14. Sillas Amé Jacobsen modelo Serie 7. Acabado en madera y negro.



15.Mesas

Bistro Table diseño de Ronan & Erwan Bouroullec de la casa Vitra. Acabado del tablero en blanco y madera.



16.Sofas

Modelo Glide de Mauro Lippari de la casa Bonaldi



17.Taburetes cafetería

Asia chair de la casa Crassevig. Diseño Enrico Franzini



18.Mesa alta para terraza

Bistro table de Vitra versión "High".



19.Silla "Louvre" para la terraza de la cafetería.



Area de descanso

20.Sofas,sillas de Charles-

Ray Eames para el area de descanso




ILUMINACIÓN

2.1 Cafetería

Luminarias Pendulares sobre las mesas y barra.
Apilado Lámpara Colgante de la marca Foscarini. Acabado blanco.



Iluminación indirecta perimetral: In 60 guzzini superficie



Iluminación coquinas Ledplus cuadrado con Led de guzzini



2.2 Coworking

Iluminación general lineal Modelo IN 60 empotrable guzzini



La luminaria se dispone en las interrupciones del falso techo

Iluminación pendular en Coworking Modelo downlight "Zylinder" de la marca Eico



PINCENDIOS

Detector de humos(1)

Rociador de techo(2)

Señalización del recorrido salida



CLIMATIZACIÓN

10. Impulsión de aire

Difusor lineal

11. Retorno de aire

Difusor lineal



Difusor marca Roodeggoni