




plano de techos_1/75




sección_1/75



planta_1/75




fachada exterior_1/75



fachada interior_1/75

1. Pavimento de terraza de madera, flotante sobre rastreles de madera, hormigón de formación de pendientes y lámina impermeabilizante protegida con geotextil.
2. Barandilla de vidrio de seguridad 4-4 cogida con perfiles de acero ocultos en paredes laterales.
3. Luminaria lineal LED con policarbonato translúcido integrada en revestimiento de madera.
4. Protección solar mediante lamas de madera maciza Hunter Douglas con junta abierta, acabado cedro rojo, sistema de anclaje vertical.
5. Revestimiento paramento vertical lineal de madera maciza Hunter Douglas con junta abierta, acabado cedro rojo.
6. Falso techo lineal de madera maciza Hunter Douglas con junta abierta, acabado cedro rojo.
7. Vientresaguas de chapa metálica plegada.
8. Lámina impermeable protegida con geotextil.
9. Hormigón de formación de pendientes.
10. Murete de contención de cubierta.
11. Cubierta invertida accesible solo para mantenimiento formada por barrera contra vapor, hormigón de formación de pendientes, lámina impermeable protegida por geotextil, aislante térmico protegido por lámina geotextil y capa de gravas.
12. Forjado de losa aligerada con bloques de EPS (poliestireno expandido).
13. Falso techo lineal de madera maciza Hunter Douglas con junta cerrada, acabado cedro rojo.
14. Guía para cortina oculta en falso techo.
15. Carpintería corredera Thermal Soleal.
16. Pavimento de madera acabado cedro rojo, clavado sobre rastreles.



Sección terraza_1/25



sección T06_1/75