


Pórticos 3 y 10 (Cubierta)



CUADRO DE MATERIALES			
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO	COEF. PARCIAL SEGURIDAD	RESISTENCIA DE CÁLCULO (KN/M ³)
HORMIGÓN	CIMENTACIÓN	HA 25/B/20/IIa	1,5
	PILARES Y VIGAS	HA 30/B/20/II	1,5
	PLACA ALVEOLAR	HP 45/B/20/II	1,5
ACERO	CIMENTACIÓN	B 500 S	1,15
	PILARES	B 500 S	1,15
	VIGAS	B 500 S	1,15
	FORJADOS	B 500 S	1,15

CUADRO DE ACCIONES			
ACCION	CARGAS	kN/M2	kN/M
PESO PROPIO	FORJADO	4,1	
CARGAS MUERTAS	PAVIMENTO	0,8	
	CERRAMIENTO		0,8
	TABICUERIA	1,3	
	INSTALACIONES DE CUBIERTA	1,0	
SOBRECARGA DE USO	D1. ZONA COMERCIAL	5,0	
	G1. CUBIERTA ACCESIBLE ÚNICAMENTE PARA CONSERVACIÓN	1,0	
NIEVE	ZONA 5	0,2	

Forjado 2
Despiece de vigas
Hormigón: HA-30/B/20/, Control Estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal