

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



COMPRA DE MATERIAL  
SUBCONTRATA DE

TABICUERÍA YESO LAMINADO

OBRA: 68 viv. MISLATA  
FECHA: 27/09/2010 Nº OBRA: P949

Nº DE UD.		MEDICIÓN REAL	PRECIO DE VENTA		MARGEN :		Nombre: STPY		Nombre: NOVAPLAC		Nombre: TECNODUR		Nombre: CAP		Nombre: A. TENDERO	
					Previsto Actualización ..... Cuatrimestre		Telefono:		Telefono:		Telefono:		Telefono:		Telefono:	
			P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	Contacto: Mariano Roig		Contacto: Javier Puig		Contacto: Javier Serralta		Contacto:		Contacto:	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	
	ALBAÑILERÍA			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06.17	m2 Tabique y simple 15-46 (mismo uso -cuartos no humedos- y frentes de armario)	2.956,29		0,00	26,06	77.040,92	19,88	58.771,05	19,35	57.204,21	20,50	60.603,95	21,58	63.796,74	20,00	59.125,80
06.18	m2 Tabique y simple c/hdrf15-46 (uso distinto)	2.092,71		0,00	28,03	58.658,66	21,20	44.365,45	20,54	42.984,26	22,10	46.248,89	23,38	48.927,56	22,00	46.039,62
06.19	m2 Tabique y simple c/2 hdrf15-46 (mismo uso -cuartos humedos-)	286,85		0,00	30,00	8.605,50	22,54	6.465,60	21,74	6.236,12	23,70	6.798,35	25,16	7.217,15	24,00	6.884,40
06.20	m2 Tab yeso doble c/fi-v 5(15)-2(46) (separacion viv. secos)	1.193,54		0,00	52,04	62.111,82	41,11	49.066,43	37,82	45.139,68	42,56	50.797,06	39,50	47.144,83	28,00	33.419,12
06.21	m2 Tab yeso doble c/hdrf15-2(46) (entre viviendas 1 c.humedo)	332,62		0,00	54,01	17.964,81	42,45	14.119,72	39,01	12.975,51	43,35	14.419,08	41,16	13.690,64	32,00	10.643,84
06.22	m2 Tab yeso doble c/2 hdrf 15-2(46) (entre viviendas 2 c.humedos)	114,16		0,00	55,99	6.391,82	43,79	4.999,07	40,20	4.589,23	45,25	5.165,74	42,81	4.887,19	32,00	3.653,12
06.23	m2 Tab trds 15 fachada	2.429,58		0,00	19,07	46.332,09	14,81	35.982,08	13,61	33.066,58	15,19	36.905,32	13,71	33.309,54	13,50	32.799,33
06.24	m2 Tab trds c/hdrf15 fachada	323,88		0,00	21,04	6.814,44	16,15	5.230,66	14,80	4.793,42	20,68	6.697,84	15,38	4.981,27	15,50	5.020,14
06.25	m2 Tab trds 15 medianeras edif.	265,91		0,00	19,07	5.070,90	14,81	3.938,13	13,61	3.619,04	15,19	4.039,17	13,71	3.645,63	13,50	3.589,79
06.26	m2 Tab trds c/hdrf15 medianeras edif.	98,44		0,00	21,04	2.071,18	16,15	1.589,81	14,80	1.456,91	18,21	1.792,59	15,38	1.514,01	15,50	1.525,82
06.27	m2 Tab trds 15 falseos	954,13		0,00	19,07	18.195,26	14,81	14.130,67	13,61	12.985,71	15,19	14.493,23	13,71	13.081,12	13,50	12.880,76
06.28	m2 Tab trds c/hdrf15 falseos	442,24		0,00	21,04	9.304,73	16,15	7.142,18	14,80	6.545,15	18,21	8.053,19	15,38	6.801,65	15,50	6.854,72
06.29	m2 Tab trds 15 z.comunes	175,50		0,00	19,07	3.346,79	14,81	2.599,16	13,61	2.388,56	15,19	2.665,85	13,71	2.406,11	13,50	2.369,25
06.30	m2 Tab trds c/hdrf15 z.comunes	184,73		0,00	21,04	3.886,72	16,15	2.983,39	14,80	2.734,00	18,21	3.363,93	15,38	2.841,15	15,00	2.770,95
06.31	m2 Tab trds 15 escalera	143,78		0,00	19,07	2.741,88	14,81	2.129,38	13,61	1.956,85	15,19	2.184,02	13,71	1.971,22	13,50	1.941,03
06.32	m2 Tab trds c/hdrf15 escalera	150,48		0,00	22,64	3.406,87	16,15	2.430,25	14,80	2.227,10	18,21	2.740,24	15,38	2.314,38	15,50	2.332,44
06.33	m2 Tab trds autoportante 15+15 viv.-ascensor	152,48		0,00	56,15	8.561,75	48,53	7.399,85	53,18	8.108,89	39,15	5.969,59	33,98	5.181,27	22,00	3.354,56
06.34	m2 Tab trds autoportante 15+15 c/hidrof viv.-ascensor c.hum.	54,94		0,00	58,12	3.193,11	50,99	2.801,39	54,37	2.987,09	42,60	2.340,44	35,64	1.958,06	22,00	1.208,68
06.49	u Refuerzo tabiquería seca cocina	76,00		0,00	100,00	7.600,00	4,65	353,40	6,17	468,92	7,20	547,20	14,00	1.064,00	7,20	547,20
7.3.1	Aislamiento térmico de paredes por el interior, a base de paneles semirrígidos de lana de roca volcánica no revestidos reacción al fuego M-0, de 40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3, incluso adhesivo, cinta para unión de juntas y corte.	13.964,63		0,00	3,20	44.686,82	1,85	25.834,57	1,90	26.532,80	1,95	27.231,03	2,00	27.929,26	2,02	28.208,55
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SUMAS con med. real			0,00		395.986,06		292.332,22		279.000,03		303.056,71		294.662,78		265.169,11	
Total derecho a cobro (1)						1ª NEGOCIACIÓN										
						NEGOCIACIÓN FINAL										
Transporte a Obra de los materiales																
Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales																
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad																
Medios auxiliares																
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios																
Replanteos y ayudas a albañilería																
Limpieza y retirada de escombros																
TOTAL							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OBSERVACIONES		Forma de Pago y Retención						Pagaré 90d.		Pagaré 90d.		Pagaré 90 d.				
										Compran 2 plazas garaje Mislata 20.000 euros/u						
		Plazo														
		Jefe de Obra														
		Gerente														
		Vº Bº Consejero														