

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**
Correcta ejecución del encofrado, hormigonado, y vibrado de escalera.
- **PROBLEMAS EVITADOS**
No ajustarse a proyecto.
Peldañado muy desigual, coqueras.
- **OTRAS SOLUCIONES**
Hormigonar solamente la losa y a posteriori realizar el peldañado

