


CONFORMIDAD



- **RAZÓN**
Revisión del aplome del encofrado después de hormigonar.
- **PROBLEMAS EVITADOS**
Sorpresas de desaplome del muro al desencofrar.
- **OTRAS SOLUCIONES**
Las operaciones de comprobación se deben realizar siempre, ya sea con este sistema de encofrado, o con otro sistema que parezca más estable.

