

**Designación de las obras:** PEM Vivienda Unifamiliar Aislada  
\_Teulada (Alicante)

**Contratista:** David Giner Carrió SLU

**CIF/DNI:** B54160551

**Fechas** Licitación: 10-01-2011  
**De** Comienzo: 15-02-2011  
Terminación: 20-12-2011

**Coef. adjudicación:** 1

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>1 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
<b>1.1</b>	<b>m3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural en cualquier tipo de terreno .....</b>		
Comentario	Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal		
	1 172,60 3,00 517,80		
	1 54,70 2,00 3,00 328,20		
	846,00 846,00		
	846,00 846,00		
	A origen: 846,00	6,18	5.228,28
	Meses anteriores: 846,00		5.228,28
	Mes actual: 0,00		0,00
<b>1.2</b>	<b>m3 Excavación de tierras a cielo abierto para para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2m, en cualquier tipo de terreno .....</b>		
	A origen: 846,00	11,46	0,00
	Meses anteriores: 846,00		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
<b>1.3</b>	<b>m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pte mínima del 2%, para captación de aguas subterráneas .....</b>		
	A origen: 846,00	13,17	0,00
	Meses anteriores: 846,00		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
<b>1.4</b>	<b>m3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2m.....</b>		
	A origen: 846,00	10,29	0,00
	Meses anteriores: 846,00		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
<b>1.5</b>	<b>m2 Formación de enchado de 10cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas .....</b>		
	A origen: 846,00	3,29	0,00
	Meses anteriores: 846,00		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
<b>1.6</b>	<b>m3 Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero autorizado, .....</b>		
Comentario	Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal		
	1 172,60 3,00 517,80		
	517,80 517,80		
	517,80 517,80		
	A origen: 517,80	8,53	4.416,83
	Meses anteriores: 517,80		4.416,83
	Mes actual: 0,00		0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº1:</b>		<b>9.645,11</b>
	Meses anteriores:		9.645,11
	Mes actual:		0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>2 SANEAMIENTO HORIZONTAL</b>		

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
2.1	<b>u</b> <i>Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de un pozo de registro (sin incluir). incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.....</i>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	172,78	0,00 0,00
2.2	<b>u</b> <i>Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 63x63x80cm construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado .....</i>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	78,34	0,00 0,00
2.3	<b>m</b> <i>Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento con una pendiente mínima del 2%, de PVC 160 .....</i>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	17,53	0,00 0,00
2.4	<b>m</b> <i>Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por un tubo de PVC serie B de 50mm de diámetro.....</i>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	18,62	0,00 0,00
2.5	<b>m</b> <i>Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por un tubo de PVC serie B de 125mm de diámetro .....</i>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	5,33	0,00 0,00
2.6	<b>m</b> <i>Suministro y montaje de bajante de aguas residuales insonorizada, formada por tubo de PVC serie B sistema insonorizada nueva terrain de 110mm .....</i>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	11,61	0,00 0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº2:</b> Meses anteriores: Mes actual:		<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>3 SANEAMIENTO VERTICAL</b>		
3.1	<b>m</b> <i>Suministro y montaje de bajante de aguas residuales, insonorizada, formada por tubo de PVC serie B sistema insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 110 mm .....</i>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	24,80	0,00 0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº3:</b> Meses anteriores: Mes actual:		<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>4 ESTRUCTURA I: HORMIGONES</b>		
4.1	<b>m3</b> <i>Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa,fabricado en central y vertido con cubilite, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 100080 B500 S de 50Kg/m3. Encofrado y desencofrado.....</i>		
Comentario	Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal		
muro sótano M1	1 58,30 0,30 3,00 52,47		
Muros acceso sótano	1 11,00 0,30 3,00 9,90		
	62,37 62,37		



Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen						Precio ud	Importe
<b>4.7</b>	<b>m3 Formación de soportes de hasta 3m de altura libre y sección cuadrada o rectangular, realizado con hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido .....</b>							
Comentario	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
sótano	15	0,30	0,30	3,00	4,05			
	4	0,30	0,40	3,00	1,44			
					5,49	5,49		
Comentario	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
planta baja	15	0,30	0,30	2,70	3,65			
	4	0,30	0,40	2,70	1,30			
planta alta	4	0,30	0,30	2,70	0,97			
	4	0,30	0,40	2,70	1,30			
					7,22	7,22		
					12,71	12,71		
					A origen:	12,71	173,20	2.201,37
					Meses anteriores:	5,49		950,87
					Mes actual:	7,22		1.250,50
					<b>Total presupuesto parcial nº4:</b>			<b>26.200,82</b>
					Meses anteriores:			22.363,15
					Mes actual:			3.837,67
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>5 ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS</b>							
<b>5.1</b>	<b>m2 Formación de forjado sanitario, canto 30=25+5cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,105 m3/m2; acero .....</b>							
					A origen:		93,57	0,00
					Meses anteriores:			
					Mes actual:	0,00		0,00
<b>5.2</b>	<b>m2 Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón en forjados y vigas de 0.14 m3/m2, acero .....</b>							
Comentario	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
Forjado 1	1	51,95			51,95			
	1	40,30			40,30			
					92,25	92,25		
Comentario	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
Forjado 2	1	85,85			85,85			
Forjado 3	1	78,60			78,60			
					164,45	164,45		
					256,70	256,70		
					A origen:	256,70	53,63	13.766,82
					Meses anteriores:	92,25		4.947,37
					Mes actual:	164,45		8.819,45
<b>5.3</b>	<b>m2 Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón en forjados y vigas de 0.147 m3/m2, acero .....</b>							
Comentario	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
forjado 1	1	72,80			72,80			
					72,80	72,80		
Comentario	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal		
forjado 2	1	72,80			72,80			
					72,80	72,80		
					145,60	145,60		
					A origen:	145,60	57,57	8.382,19
					Meses anteriores:	72,80		4.191,10
					Mes actual:	72,80		4.191,09
					<b>Total presupuesto parcial nº5:</b>			<b>22.149,01</b>
					Meses anteriores:			9.138,47
					Mes actual:			13.010,54
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>6 ESTRUCTURAS III: FABRICAS</b>							
<b>6.1</b>	<b>m2 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada de ladrillo cerámico hueco triple, 24x11.50x11.50cm, recibido .....</b>							
					A origen:		37,15	0,00
					Meses anteriores:			
					Mes actual:	0,00		0,00

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
6.2	<b>m2</b> Suministro y colocación de aislamiento formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machiembreado, de 40cm de espesor, resistencia térmica .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	9,48	0,00 0,00
6.3	<b>m2</b> Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9cm de espesor, en cerramiento de fachada de ladrillo cerámico hueco triple, 24x11.50x9cm, recibido .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	20,02	0,00 0,00
6.4	<b>m2</b> Formación de partición de una hoja de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado panel para revestir, 24x12x9cm, recibido con mortero .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	42,83	0,00 0,00
6.5	<b>m3</b> Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares de piedra caliza .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	81,29	0,00 0,00
6.6	<b>m2</b> Ejecución de muro de 20cm de espesor de fábrica en formación de cubiertas, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo 40x20x20cm para revestir .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	12,56	0,00 0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº6:</b> Meses anteriores: Mes actual:		<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>7 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS</b>		
7.1	<b>m2</b> Formación de partición de una hoja de 7cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble para revestir, 33x16x7cm, recibido con mortero .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	7,28	0,00 0,00
7.2	<b>m</b> Formación de vierteaguas cerámico de barro natural en piezas de 30x15x4cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	11,85	0,00 0,00
7.3	<b>ml</b> Formación de bancada de obra con interiores (Según proyecto técnico) rematada con tablón de madera de Pinod e Suecia con espesores de 6cm, contruida con .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	60,14	0,00 0,00
7.4	<b>ud</b> Chimenea exterior con ladrillo doble hueco de 25x12x7cm, tomados con mortero de cemento 1/6 .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	50,05	0,00 0,00
7.5	<b>ud</b> Chimenea construida "in situ" realizada con ladrillo doble hueco, ladrillo refractario de 20x10x5cm, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, angular metálico para sujeción de campana, conducto .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	192,68	0,00 0,00

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
7.6	<b>m2 Formación de cubierta plana, transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendientes del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: Formación de pendientes: Capa de 10cm de espesor medio base de hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2MPa, de densidad entre 500 y 600 .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	105,32	0,00 0,00
7.7	<b>m2 Formación de cubierta plana, no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendientes del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: Barrera de vapor: Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	37,29	0,00 0,00
7.8	<b>ml Formación de jardinera, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir 33x16x7cm recibidos con morteros de cemento, incluso replanteo, nivelación, enlucido de cemento .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	16,30	0,00 0,00
7.9	<b>m2 Formación de impermeabilización de muro de sótano por una cara por medio de lamina bituminosa de oxiasfalto LO-40/FP(140), con armadura de fieltro .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	11,80	0,00 0,00
7.10	<b>m Vierteaguas de alero o antepecho para enlucir con mortero de cemento y arena de río 1/6, con vuelo de 20cm, incluso .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	24,64	0,00 0,00
7.11	<b>ud Colocación de farol cerámico empotrado en obra, tipo teja cerrada, en punto de luz. Recibida con pasta de yeso en interiores y mortero de cemento en exteriores, incluso .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	6,31	0,00 0,00
7.12	<b>m Formación de pilar de ladrillo cerámico panal de 25x12x9cm, recibidos con mortero de cemento, incluso .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	14,12	0,00 0,00
7.13	<b>m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y salubridad formado por: acometida , tubo de alimentación, contador, .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	1,71	0,00 0,00
7.14	<b>m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formado por: puesta a tierra, .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	2,48	0,00 0,00
7.15	<b>m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación calefacción y energía solar térmica formado por, .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	1,85	0,00 0,00
7.16	<b>m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de las obras de peon ordinario ddedicadas a la limpieza periodica de obra, en vivienda .....</b>		

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
7.17	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar aislada .....</b>	1,06	0,00 0,00
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>Total presupuesto parcial nº7:</b> Meses anteriores: Mes actual:	916,63	0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
Presupuesto parcial nº	<b>8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS</b>		
8.1	<b>m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 10mm de espesor .....</b>		
8.2	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 15mm de espesor .....</b>	6,02	0,00 0,00
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 15mm de espesor, aplicado sobre paramento vertical exterior .....</b>	7,85	0,00 0,00
8.3	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 15mm de espesor, aplicado sobre paramento vertical exterior .....</b>	6,11	0,00 0,00
8.4	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista de 15mm de espesor, aplicado sobre paramento horizontal exterior .....</b>	9,11	0,00 0,00
8.5	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3m de altura, de 15mm de espesor .....</b>	6,47	0,00 0,00
8.6	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramentohorizontal, hasta 3m de altura, de 15mm de espesor .....</b>	7,09	0,00 0,00
Presupuesto parcial nº	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>Total presupuesto parcial nº8:</b> Meses anteriores: Mes actual:		0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
	<b>9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS</b>		
9.1	<b>m2 Suministro y colocación de alicatado con gres esmaltado 1/0/-/ (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0 .....</b>		
9.2	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Suministro y colocación de pavimento mediante método de colocación en capa gruesa, de baldosa cerámica de barro cocido, manual 2/0/-/ (pavimentos para tránsito peatonal .....</b>	15,08	0,00 0,00
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m Suministro y colocación de rodapié cerámico de barro cocido, manual de 7 cm, 2,2€/m, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado, .....</b>	16,93	0,00 0,00
9.3	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	3,29	0,00 0,00

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
9.4	<b>m2</b> <i>Suministro y colocación de revestimiento vitreo (gresite) en suelos de duchas, en plaquetas sobre papel de 2.5x2.5cm, serie lisa color o combinación .....</i>		
	A origen:	21,64	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
9.5	<b>ud</b> <i>Suministro y colocación de encimera de granito nacional, blanco cristal pulido, acabado con canto simple, pulido recto y biselado de 340x60x3cm para banco de cocina, apoyada .....</i>		
	A origen:	785,98	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº9:</b>		<b>0,00</b>
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual:		0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>10 CARPINTERIA DE MADERA</b>		
10.1	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 203x92.5x4cm, hoja entablada de madera maciza, acabada en crudo para barnizar en obra .....</i>		
	A origen:	262,11	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
10.2	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .....</i>		
	A origen:	93,41	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
10.3	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 40x3.5cm, de tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .....</i>		
	A origen:	160,11	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
10.4	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de armario de tres hojas de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .....</i>		
	A origen:	238,29	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
10.5	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de armario de cuatro hojas de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .....</i>		
	A origen:	665,04	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
10.6	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de armario de cinco hojas de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo .....</i>		
	A origen:	824,18	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
10.7	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82.50x3.5cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo rn blanco, modelo con moldura recta, .....</i>		
	A origen:	289,13	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00
10.8	<b>u</b> <i>Suministro y colocación de puerta de paso corredera ciega, de una hoja de 203x82.50x3.5cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo rn blanco, modelo con moldura recta, .....</i>		
	A origen:	602,88	0,00
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual: 0,00		0,00



Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
10.9	<b>u</b> Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesto por 7.55m de muebles bajos con zócalo inferior acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con espesor de 0,2mm y frente de 18mm de grueso laminado por .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	1.163,82	0,00 0,00
10.10	<b>m</b> Jácena de madera de mobila 30x30cm para barnizar, colocada		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	66,97	0,00 0,00
10.11	<b>m</b> Forro de madera en pino de Suecia 40x40x4cm para barnizar, colocada		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	17,75	0,00 0,00
10.12	<b>m</b> Encimera de mostrador de madera vieja sobre bancada de chimenea de 500x50mm de seccion, para barnizar, incluso recibido .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	77,58	0,00 0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº10:</b> Meses anteriores: Mes actual:		<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>11 CARPINTERIA METALICA</b>		
11.1	<b>m2</b> Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventana fija de superficie 1m2>s>=2m2, perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	81,71	0,00 0,00
11.2	<b>m2</b> Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventana oscilobatiente de una hoja de superficie s <=1m2, perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	186,04	0,00 0,00
11.3	<b>m2</b> Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventana practicable de dos hojas de superficie s <=1m2, perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	160,71	0,00 0,00
11.4	<b>m2</b> Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventana corredera de dos hojas de superficie 1m2>s>=2m2, perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	135,28	0,00 0,00
11.5	<b>m2</b> Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventana corredera de dos hojas de superficie 2m2>s>=4m2, perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica .....		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	57,06	0,00 0,00

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
11.6	<b>m2 Suministro y montaje de persiana enrollable de lamaas de aluminio inyectado de 44 mm equipada con todos sus accesorios (eje, polea, guías, remates, .....</b>		
	A origen:	51,28	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº11:</b>		<b>0,00</b>
	Meses anteriores:		0,00
	Mes actual:		0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION</b>		
12.1	<b>u Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.....</b>		
	A origen:	212,17	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.2	<b>u Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.....</b>		
	A origen:	269,95	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.3	<b>u Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble, ducha de obra y bañera, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.....</b>		
	A origen:	381,92	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.4	<b>u Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo y ducha de obra, realizada con tubo de PVC con carga mineral .....</b>		
	A origen:	240,94	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.5	<b>u Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC con carga mineral .....</b>		
	A origen:	133,62	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.6	<b>u Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble, ducha de obra y bañera, realizada con tubo de PVC con carga mineral .....</b>		
	A origen:	266,54	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.7	<b>u Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.....</b>		
	A origen:	66,60	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.8	<b>u Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.....</b>		
	A origen:	178,26	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00
12.9	<b>u Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadora, realizada con tubo de PVC con carga mineral .....</b>		
	A origen:	82,81	0,00
	Meses anteriores:		
	Mes actual: 0,00		0,00

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
12.10	<b>u Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero y lavavajillas, realizada con tubo de PVC con carga mineral .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	135,87	0,00 0,00
12.11	<b>u Suministro e instalación de captador solar térmico de tibos de vacío completo, partido, para instalación individual, compuesto por: dos paneles , de 2570 x1650x140mm.....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	2.081,12	0,00 0,00
12.12	<b>u Suministro e instalación de caldera mural a gas (B/N) para calefacción y ACS instantánea, .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	1.566,28	0,00 0,00
12.13	<b>u Suministro e instalación de acumulador de acero inoxidable AISI-316lts .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	1.140,71	0,00 0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº12:</b> Meses anteriores: Mes actual:		<b>0,00</b> 0,00 0,00
Presupuesto parcial nº	<b>13 APARATOS SANITARIOS</b>		
13.1	<b>u Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo, serie básica.....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	220,30	0,00 0,00
13.2	<b>u Suministro e instalación de bañera acrílica gama básica color blanca, de 170x75.....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	278,49	0,00 0,00
13.3	<b>u Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para encimera serie básica color blanco.....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	117,78	0,00 0,00
13.4	<b>u Instalación de plato de ducha de obra con juego de desagüe, equipado con grifería monomando.....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	130,84	0,00 0,00
13.5	<b>u Suministro e instalación de fregadero de acero inox. de dos cubetas.....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	129,51	0,00 0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº13:</b> Meses anteriores: Mes actual:		<b>0,00</b> 0,00 0,00
Presupuesto parcial nº	<b>14 ELECTRICIDAD</b>		
14.1	<b>u Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción de aspirador mecánico- estático de aluminio .....</b>		
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	933,85	0,00 0,00
14.2	<b>u Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad con método jabalina, .....</b>		
Comentario	Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal		
	1	1,00	
		1,00	1,00

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
	1,00 1,00		
14.3	A origen: 1,00 Meses anteriores: 1,00 Mes actual: 0,00 <b>u Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda unifamiliar .....</b>	119,25	119,25 119,25 0,00
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>Total presupuesto parcial nº14:</b> Meses anteriores: Mes actual:	3.068,70	0,00 0,00 <b>119,25</b> 119,25 0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>15 PINTURAS Y ESCAYOLAS</b>		
15.1	<b>m2 Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas de escayola lisa .....</b>		
15.2	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura.....</b>	8,08	0,00 0,00
15.3	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y verticales interiores .....</b>	6,46	0,00 0,00
15.4	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Formación de capa barniz sintético, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería exterior de madera .....</b>	5,58	0,00 0,00
15.5	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Preparación y pintado de puertas ciegas de madera mediante laca nitrocelulósica de aspecto satinado .....</b>	9,21	0,00 0,00
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>Total presupuesto parcial nº15:</b> Meses anteriores: Mes actual:	24,88	0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>Presupuesto parcial nº</b>	<b>16 VARIOS</b>		
16.1	<b>u Instalación de kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle con pulsador de llamada, alimentador, abre puertas y teléfono .....</b>		
16.2	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Doble acristalamiento standard, conjunto formado por vidrio exterior float incoloro de 4mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio,.....</b>	163,23	0,00 0,00
16.3	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>m2 Suministro y colocación de espejo realizado con luna incolora de 3mm de espesor, plateada por su cara posterior. Incluso .....</b>	20,30	0,00 0,00
16.4	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00 <b>u Suministro e instalación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A .....</b>	30,24	0,00 0,00
	A origen: Meses anteriores: Mes actual: 0,00	28,59	0,00 0,00

Unidades de obra	Obras ejecutadas a origen	Precio ud	Importe
Presupuesto parcial nº 17.1 Comentario	<b>Total presupuesto parcial nº16:</b> Meses anteriores: Mes actual:		<b>0,00</b> 0,00 0,00
	<b>17 CONTROL DE CALIDAD</b> <b>m2. Caseta monobloc diáfana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, incluida la colocación, amortizable en 10 usos.</b>		
	Uds.      Largo      Ancho      Alto      Parcial      Subtotal		
	0,05	0,05	0,05
		0,05	0,05
Presupuesto parcial nº 18.1 Comentario	A origen: 0,05 Meses anteriores: 0,05 Mes actual: 0,00 <b>Total presupuesto parcial nº17:</b> Meses anteriores: 36,71 Mes actual: 0,00	734,27	36,71 36,71 0,00 <b>36,71</b> 36,71 0,00
	<b>18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD</b> <b>u Estudio de seguridad y salud.</b>		
	Uds.      Largo      Ancho      Alto      Parcial      Subtotal		
	0,1		0,10
			0,10
Presupuesto parcial nº 19.1 Comentario	A origen: 0,10 Meses anteriores: 0,10 Mes actual: 0,00 <b>Total presupuesto parcial nº18:</b> Meses anteriores: 220,28 Mes actual: 0,00	2.202,81	220,28 220,28 0,00 <b>220,28</b> 220,28 0,00
	<b>19 CERRAJERIA</b> <b>m Suministro y colocación de barandilla de escalera metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90cm de altura, con bastidor sencillo.....</b>		
	A origen: 0,10 Meses anteriores: 0,10 Mes actual: 0,00		0,10 0,10 0,00
	<b>19.2 m Suministro y colocación de barandilla recte en forma de U de fachada de 60cm de altura, formada por bastidor .....</b>		133,45 0,00 0,00
	A origen: 0,00 Meses anteriores: 0,00 Mes actual: 0,00		0,00 0,00 0,00
Presupuesto parcial nº 19.3 Comentario	<b>u Suministro y colocación de puerta basculante standard con muelles para garaje formada por chapa plegada de acero galvanizado .....</b>	1.858,40	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00
	A origen: 0,00 Meses anteriores: 0,00 Mes actual: 0,00		0,00 0,00 0,00
	<b>Total presupuesto parcial nº19:</b> Meses anteriores: 0,00 Mes actual: 0,00		0,00 0,00 0,00

## Resumen Relación valorada N° 3

	Meses Anteriores	MES DE MAYO DE 2011 Mes Actual	Hasta la Fecha
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	9.645,11		9.645,11
2. SANEAMIENTO HORIZONTAL .....			
3. SANEAMIENTO VERTICAL .....			
4. ESTRUCTURA I: HORMIGONES .....	22.363,15	3.837,67	26.200,82
5. ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS .....	9.138,47	13.010,54	22.149,01
6. ESTRUCTURAS III: FABRICAS .....			
7. ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS .....			
8. REVESTIMIENTOS CONTINUOS .....			
9. PAVIMENTOS Y ALICATADOS .....			
10. CARPINTERIA DE MADERA .....			
11. CARPINTERIA METALICA .....			
12. FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION .....			
13. APARATOS SANITARIOS .....			
14. ELECTRICIDAD .....	119,25		119,25
15. PINTURAS Y ESCAYOLAS .....			
16. VARIOS .....			
17. CONTROL DE CALIDAD .....	36,71		36,71
18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .....	220,28		220,28
19. CERRAJERIA .....			
Total	41.522,97	16.848,21	58.371,18

Certificación nº3	Presupuesto de venta	Importe de la obra ejecutada		
		Meses Anteriores	Mes Actual	Hasta la Fecha
Total ejecución material	149.677,88	41.522,97	16.848,21	58.371,18
13% Gastos generales	19.458,12	5.397,99	2.190,26	7.588,25
6% Beneficio industrial	8.980,67	2.491,38	1.010,89	3.502,27
Total ejecución por contrata	178.116,67	49.412,34	20.049,36	69.461,70
Coefficiente de adjudicación (1)	178.116,67	49.412,34	20.049,36	69.461,70
Impuesto IVA 18 %	32.061,00	8.894,22	3.608,89	12.503,11
Total global	210.177,67	58.306,56	23.658,25	81.964,81
		Se certifica .....	23.658,25	
		Presupuesto íntegro vigente .....		210.177,67
		Resto hasta la terminación .....		128.212,86

Asciende la presente certificación a la cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Teulada (Alicante), a 31 de Mayo de 2011

La propiedad

La contrata

La dirección de obra