

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**
Carencia de vallado.
- **RIESGOS DETECTABLES**
Caída a distinto nivel.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS**
No transitar por la cota de rasante.
- **PROTECCIONES COLECTIVAS**
Vallado perimetral resistente de 90 cm de altura colocado a 1.5m del desnivel, o instalado en el hormigón del muro, dispuesto para tal fin, o señalizar como medida preventiva con algún sistema, la existencia de peligro por caída a distinto nivel a 2m del mismo.
- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**
Los operarios que estén trabajando en el forjado, llevaran sistemas de anclaje mediante percha i arnés de seguridad, en el caso de circular por la parcela, utilizarán, casco, calzado de seguridad, y ropa adecuada para el trabajo.