

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**
Hormigonado pilares forjado primero.
- **RIESGOS DETECTABLES**
Caída a distinto nivel, vuelco plataforma, irritación ocular.
- **MEDIDAS PREVENTIVAS**
Utilización de plataforma de trabajo con barandillas, colocada en lugares estables y seguros.
Colocación del camión pluma cerca de la zona de descarga.
- **PROTECCIONES COLECTIVAS**
Usar plataformas de trabajo con suficiente altura con barandilla y rodapié perimetral, anchura mínima de trabajo 60cm, con superficie antideslizante.
- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**
Casco, gafas anti impacto, calzado de seguridad antideslizamiento, ropa de trabajo, guantes de protección.