

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**
Replanteo cimentación
- **RIESGOS DETECTABLES**
Caída de objetos
- **MEDIDAS PREVENTIVAS**
Limitar el acercamiento de operarios cerca de los muros
- **PROTECCIONES COLECTIVAS**
Vallado perimetral superior, y protección del talud con redes tensas que actuaran como avisadores si se producen embolsamientos.
- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**
Utilización de calzado de seguridad, casco y ropa de trabajo.