

# CONFORMIDAD



- **RAZÓN**

Ejecución solera de sótano, mediante extendido de zahorras, colocación de lámina geo textil y lámina de polietileno de alta densidad, vertido de hormigón, fratasado, y pulido.

- **PROBLEMAS EVITADOS**

Subida de humedades por capilaridad.

- **OTRAS SOLUCIONES**

Utilización de aditivo impermeabilizante en la mezcla de hormigón.  
Impermeabilización superficial.  
La solución adoptada es la mejor.

