

SEGURIDAD Y SALUD



- **MOTIVO**

Vertido de hormigón de limpieza en cimentación.

- **RIESGOS DETECTABLES**

Caída de objetos, caída a diferente altura, irritación ocular por salpicaduras de hormigón, desmoronamiento de muro debido al acercamiento del camión.

- **MEDIDAS PREVENTIVAS**

Vallado perimetral superior de la excavación a 1.5m, evitar el acercamiento de maquinaria pesada a más de 3m de la excavación, concienciar a los operarios de la importante utilización de los EPIS necesarios

- **PROTECCIONES COLECTIVAS**

Vallado perimetral superior, y protección del talud con redes tensas que actuaran como avisadores si se producen embolsamientos.

- **PROTECCIONES INDIVIDUALES**

Utilización de calzado de seguridad impermeable, casco, i gafas anti impacto.