


RED VERTICAL
TIPO "U"
TENSADA YANCLADA
EN LOS CANTOS
DE FORJADO.



FACHADA A C/ DEL ADARVE.

EN ESTA FACHADA, TODOS LOS TRABAJOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR Y FALSOS TECHOS EXTERIORES, INCLUSO PINTURA EXTERIOR, SE REALIZAN DESDE DENTRO.

LA RED VERTICAL, PERMANECERÁ COLOCADA HASTA EL ÚLTIMO TRABAJO DE ESTA FAHCADA, QUE SERÁ EJECUTAR LOS FORRADOS DE CANTOS DEL FORJADO CON CHAPA.

EL FORRADO DE CANTOS DE CHAPA SE REALIZARÁ DESDE PLATAFORNAS ELEVADORAS DE TIJERA EQUIPADAS CON GATOS DE NIVELACIÓN.

LEYENDA DE PROTECCIONES COLECTIVAS

- 10 VISERA DE PROTECCION PARA TRABAJADORES.
- 11 VISERA DE PROTECCION PARA PEATONES.
- 12 RAMPA DE MADERA CAMBIO DE COTA.
- 13 REDES TIPO HORCA.
- 14 MALLAZO ELECTROSOLDADO 25X25X6 MM.
- 15 ORDEN Y LIMPIEZA.
- 16 ILUMINACIÓN AUXILIAR.
- 17 PUNTALES.
- 18 ENTABLADO CONTÍNUO.
- 19 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDES.
- 20 ENTABLADO DE PROTECCIÓN DE HUECOS.
- 21 REDES BAJO FORJADO.
- 22 VISERA DE ACCESO DE TRABAJADORES.

NOMBRE DEL PLANO: PROTECCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTA I.		Nº DE PLANO: Anexo 3.4
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN CARTAGENA.		ESCALA: E: 1/150.
TRABAJO FINAL DE MÁSTER DE PREVENCIÓN DE LABORALES. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA.		FECHA: Junio de 2011.
ALUMNO: Juan Alcaraz Hernández.	DIRECTOR DEL TRABAJO: Joaquín Catalá Alís.	