



EN ESTA FACHADA, SE MANTENDRÁN COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS LAS BARANDILLAS DE BORDE, YA QUE NO ES ÚTIL PONER LA RED TIPO "U" PORQUE NO SE PUEDE ACABAR LA FACHADA DESDE DENTRO, ASÍ QUE EL ORDEN DE EJECUCIÓN SERÁ EL SIGUIENTE.

CON LAS BARANDILLAS PUESTASY DESDE EL INTERIOR, SE COLOCARÁ LA ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO DE FACHADA, CONFORME AVANCE LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE FACHADA SE PODRÁ RETIRAR LA BARANDILLA DE BORDE QUE YA NO CUMPLA FUNCIÓN.

LAS HOJAS DE FACHADA AL EXTERIOR SERÁN REALIZADAS DESDE PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA AUTONIVELANTE, ASÍ COMO LA PINTURA Y EL FORRADO DE CANTOS DE FORJADO.

CARPINTERÍAS METÁLICAS Y VÍDRIOS SERÁN EJECUTADOS DESDE EL INTERIOR.

LEYENDA DE PROTECCIONES COLECTIVAS

- 10 VISERA DE PROTECCION PARA TRABAJADORES.
- 11 VISERA DE PROTECCION PARA PEATONES.
- 12 RAMPA DE MADERA CAMBIO DE COTA.
- 13 REDES TIPO HORCA.
- 14 MALLAZO ELECTROSOLDADO 25X25X6 MM.
- 15 ORDEN Y LIMPIEZA.
- 16 ILUMINACIÓN AUXILIAR.
- 17 PUNTALES.
- 18 ENTABLADO CONTÍNUO.
- 19 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDES.
- 20 ENTABLADO DE PROTECCIÓN DE HUECOS.
- 21 REDES BAJO FORJADO.
- 22 VISERA DE ACCESO DE TRABAJADORES.

NOMBRE DEL PLANO: PROTECCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTA II.		Nº DE PLANO: Anexo 3.4
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN CARTAGENA.		ESCALA: E: 1/150.
TRABAJO FINAL DE MÁSTER DE PREVENCION DE LABORALES. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA.		FECHA: Junio de 2011.
ALUMNO: Juan Alcaraz Hernández.	DIRECTOR DEL TRABAJO: Joaquín Catalá Alís.	