

03 IDEACIÓN DEFINICIÓN

La idea del proyecto surge de la observación de la morfología y características del propio municipio de Almagro. Surge de esa idea de zócalo blanco de viviendas con patio del que sobresalen los volúmenes de los edificios singulares. La propuesta consta a grandes rasgos de dos elementos claramente diferenciados: Zócalo y Caja Escénica

El Zócalo

Acoge la mayor parte del programa y a su vez define y caracteriza el espacio público urbano de la propuesta. Su volumen se adapta tanto en planta como en sección para:

- respetar las alineaciones de las calles
- respetar las alturas de cornisa en las fachadas que dan a calle.
- liberar parte de la planta baja del zócalo. De este modo se crea una continuidad en cota 0 entre los distintos ámbitos públicos, los cuales tienen diferente carácter.

Los usos que contiene el zócalo son los siguientes:

- ZONA DOCENTE
- ZONA ACCESO CARGA U DESCARGA
- ZONA ADMINISTRATIVA Y CAFETERÍA
- PLAZA: vacío abrazado por los usos anteriores, principal espacio público de la propuesta.
- LA SALA: al fondo del solar, concebida igual que la plaza, como un vacío del zócalo
- EL VESTÍBULO: como espacio de doble altura contenido en el zócalo y que articula al resto de la propuesta

DEFINICIÓN DEL ZÓCALO:



La Caja escénica

La sala a diferencia de la Plaza, se "tapa" mediante un volumen puro que "flota" sobre esta. Ya que la caja no apoya directamente sobre el zócalo, permite el paso de la luz a través de una pequeña rasgadura horizontal. Este prisma puro contiene el peine del teatro y otros usos que completan el volumen. En concreto estos usos son los de salas de ensayos y los espacios para climatización





Cuadro de superficie

PLANTA 1	m2
01_00_CIRCULACIÓN-SERVICIOS GENERALES	
01_01_Vestíbulo principal	381.44
01_02_Vestíbulo posterior	150.24
01_03_Aseos 01	46.03
01_04_Aseos 02	27.49
01_05_Zona de descanso	46.04
01_06_Núcleo vertical - público (sup total)	27.49
02_00_CONTROL	
02_01_Sala de proyección y control 1.	32.92
02_02_Almacén de apoyo	14.63
02_03_Sala de proyección y control 2.	49.38
03_00_ZONA DOCENTE	
03_01_Biblioteca	281.44
03_02_Vestíbulo previo	18.26
03_03_Recinto de instalaciones climatización	19.84
04_00_ZONA ADMINISTRACIÓN	
04_01_Administración (sup total)	142.60
04_02_Vestíbulo previo	7.04
04_03_Recinto instalaciones climatización	21.74
04_04.Despacho (x3)	(3x) 14.55
04_05_Sala de reuniones	40.30
05_00 TEATRO EXPERIMENTAL	
05_01_Sala	223.93
05_02_Vestíbulo previo de acceso (x2)	(2x) 3.30
05_03_Vestíbulo previo posterior	21.08
06_00.ZONA SERVICIOS TEATRO	
06_01_Camerino colectivo 1.	44.27
06_02_Camerino colectivo 2.	61.62
06_03_Espacio distribución	208.61
06_04_Aseo	2.82
06_05_Camerino Individual 01	13.00
06_06_Camerino Individual 02 (x3)	(3x) 8.94
06_07_recintos almacenaje (x2)	(2x) 12.45
06_08_Núcleo vertical (sup total)	24.68
06_07_Montacargas	5.94

Planta 1
escala 1:200

0 1 2 5 10



escala 1:200

0 1 2 5 10