



COMPLEJO DE OFICINAS EN EL CABANYAL




PFC TALLER 1 Pablo Carrillo Baldasquín


Detalle 1a Esc. 1/20




- CUBIERTA**
1. Forjado hormigón pretensado
 2. Capa de hormigón de áridos ligeros para la formación de pendientes 1%
 3. Membrana impermeabilizante con lámina de pvc de e.12mm
 4. Mortero de protección
 5. Aislamiento térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido de alta densidad e. 40mm
 6. Capa separadora de fieltro sintético geotextil
 7. Grava blanca de canto rodado de 16/22mm
 8. Albardilla con formación de goterón: plancha de aluminio plegada de e. 4mm
 9. Murete de hormigón armado
- FACHADA-PROTECCIÓN EXTERIOR**
10. Pasarela de piezas de aluminio
 - 10.a Placas de anclaje
 11. Carpintería MX oscilobatiente de Technal
 - 11.a Travesaño
 - 11.b Montante
 12. Doble vidrio 8+15+8 mm
 13. Plancha de aluminio plegada e. 4mm
- FALSO TECHO**
14. Rejilla de impulsión de aire
 15. Conducto A/C
 16. Tirante de suspensión
 17. Falso techo de paneles múltiples
- PORCHE ENTRADA**
18. Capa de hormigón de áridos ligeros para la formación de pendientes 1%
 19. Membrana impermeabilizante
 20. Plancha aluminio plegada e. 4mm
 21. Mortero de agarre e. 2mm
 22. Aplacado prefabricado e. 4mm
 23. Bloques hormigón 20x20x40mm
 24. Forjado alveolar prefabricado
 25. Canalón PVC




Detalle 1b Esc. 1/20



Detalle 1c Esc. 1/10



- CUBIERTA**
1. Forjado de placas alveolares
 2. Capa de hormigón de áridos ligeros para la formación de pendientes 1%
 3. Membrana impermeabilizante con lámina de pvc de e.12mm
 4. Mortero de protección
 5. Aislamiento térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido de alta densidad e. 40mm
 6. Capa separadora de fieltro sintético geotextil
 7. Grava blanca de canto rodado de 16/22mm
 8. Albardilla con formación de goterón: plancha de aluminio plegada de e. 4mm
 9. Murete de hormigón armado
- FACHADA-PROTECCIÓN INTERIOR**
10. Anclaje del montante
 11. Montante aluminio
 12. Perfil en Z e. 1.5mm
 13. Placa de hormigón prefabricado - lama horizontal
 14. Perfil UF 30.2
 15. Carpintería MX oscilobatiente de Technal
 16. Doble vidrio 8+15+8 mm
- PASARELA**
17. Perfil metálico IPN
 18. Chapa grecada soporte
 19. Panel sandwich de cubierta
 20. Capa de hormigón de áridos ligeros para la formación de pendientes 1%
 21. Membrana impermeabilizante con lámina de pvc de 2 - 12mm
 22. Capa de protección
 23. Pieza de remate perimetral
 24. Perfil de aluminio galvanizado



SECCIÓN CC'

