



Planta baja



Detalle servicios de planta de oficinas E 1/75



Planta aparcamiento E 1/500



Planta tipo oficinas

- 4.3.3 FONTANERÍA:**
- ✕ Llave de paso en arqueta registrable desde el exterior.
  - ✕ Llave de paso interior, se instalan por planta y previa conexión a cualquier aparato sanitario para que en caso de rotura local el suministro de agua no deba de interrumpirse.

Contador

Aljibe

Caldera

Bomba de presión

BIE o boca de incendio equipada

red de agua fría

red de agua caliente

red independiente para suministro de los BIE

boquete residual ventilada en cubierta

boquete pluvial ventilada en cubierta

El sistema de suministro de red y de agua caliente es de carácter centralizado, situado en la planta de aparcamiento.

La distribución se sitúa en un punto centralizado con respecto a los tres edificios para que la pérdida por presión no sea mucho mayor para un edificio que para otro. La distribución al edificio norte y sur se realiza mediante canalizaciones que recorren el techo del aparcamiento. Para el edificio Este, externo a la superficie ocupada por el aparcamiento, la distribución se realizó mediante canalizaciones bajo suelo.

GRIFOS

La distribución en los lavabos de los aseos se realizará mediante grifos monomando integrados en pared modelo Touch de la casa Roca.

