

ANEJO 15: PLAN DE OBRA

ÍNDICE

1.OBJETO	2
2.RESUMEN DE EJECUCIÓN	2
3.PLAN DE OBRA.....	2



1. OBJETO

El objeto del presente anejo es la determinación de las principales actividades que componen la obra, para asignarle los equipos adecuados y en base a los rendimientos de éstos y a las relaciones de precedencias entre las distintas actividades previstas obtener el programa de trabajos.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Se iniciarán las obras con el dragado de la zanja y una vez concluido el dragado de la zanja se procederá a la ejecución del vertido de escollera de banquetta de los cajones, así como al inicio de la actividad de enrase de la misma para cimentar los cajones.

Finalizada esta actividad se puede proceder al sucesivo fondeo de cada uno de los cajones. Posteriormente se procederá al relleno de cajones con material granular.

Una vez concluido el relleno se dejara que este asiente en las celdas para evitar que ocurra una rotura de la viga cantil. Asentados estos rellenos se puede ejecutar la viga cantil, para luego realizar la capa de zahorras y el pavimento de hormigón vibrado.

En los cajones laterales las fases serán las mismas: tras el fondeo, relleno de las celdas con material granular, ejecución de la viga, relleno del cajón con suelo seleccionado (desde la cota +1,50), capa de zahorras y pavimento de hormigón vibrado.


Las pasarelas de conexión entre el cajón central y cada uno de los cajones laterales se montarán en tierra, y se colocarán previamente a la colocación del pavimento de los respectivos cajones. Los últimos elementos en colocarse serán los bolardos y las defensas de los cajones.

Durante toda la ejecución de la obra se realizarán las actuaciones medioambientales, de control de calidad y seguridad y salud.

3. PLAN DE OBRA

El plan de obra es adjuntado a continuación de este, el cual establece una metodología de construcción de cajones siguiendo esta línea de fases:

1. Dragado
2. Colocación de la banquetta de cimentación
3. Enrase de la banquetta de cimentación
4. Fabricación y transporte de los cajones
5. Fondeo de los Cajones
6. Relleno de las celdas y de las juntas
7. Protección de la banquetta, con una losa de cimentación
8. Espaldón y superestructura



Fase de construcción de cajones



ANEJO 15: PLAN DE OBRA