
PROYECTO BÁSICO "DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACIÓN AUSIÀS MARCH, CARLET (VALENCIA)"

Agosto de 2016

DOCUMENTO Nº 1: MENORIA Y ANEJOS

ANEJO Nº 9:

PLAN DE OBRA



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS



ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN

2.- ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN LA OBRA

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

APENDICE 1.- PROGRAMA DE TRABAJOS

1.- INTRODUCCIÓN.

En el presente anejo se describe el programa de trabajos, con carácter indicativo, de las actuaciones proyectadas. Elaborado según lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre.

2.- ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN LA OBRA.

El listado de actividades fundamentales consideradas, el cual se corresponde básicamente con los capítulos del presupuesto del presente proyecto, es:

Tareas preliminares
Movimiento de tierras
Desbroce
Excavación
Relleno zahorra
Depósito
Hormigón de limpieza
Encofrado y ferrallado losa
Hormigonado losa
Encofrado y ferrallado alzados
Hormigonado Alzados
Cubierta de placas alveolares
Impermeabilización
Cámara de válvulas
Hormigón de limpieza
Encofrado y ferrallado zapatas
Hormigonado zapatas
Encofrado y ferrallado pilares
Hormigonado pilares
Encofrado y ferrallado vigas
Hormigonado pilares
Cubierta de placas alveolares
Impermeabilización
Instalaciones
Desbroce y excavación
Instalación de tuberías interc.
Conexión tuberías
Instalación eléctrica
Urbanización
Desbroce y excavación
Relleno zahorra
Hormigón Impreso
Plantación
Muros perimetrales parcela

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades efectuado en los apartados anteriores resulta de CINCO (5) MESES, durante los cuales se podrá llevar a cabo las obras contenidas en el presente proyecto.

En el apéndice nº 1 de este anejo se adjunta el Programa de Trabajos.

APÉNDICE N° 1
PROGRAMA DE TRABAJOS

PROGRAMA DE TRABAJOS

	Semanas	Mes 1 1 2 3 4	Mes 2 1 2 3 4	Mes 3 1 2 3 4	Mes 4 1 2 3 4	Mes 5 1 2 3 4
Tareas preliminares	1					
Movimiento de tierras	3					
Desbroce	1					
Excavación	1					
Relleno zahorra	1					
Depósito	10					
Hormigón de limpieza	1					
Encofrado y ferrallado losa	1					
Hormigonado losa	1					
Encofrado y ferrallado alzados	2					
Hormigonado Alzados	2					
Cubierta de placas alveolares	1					
Impermeabilización	2					
Cámara de válvulas	7					
Hormigón de limpieza	1					
Encofrado y ferrallado zapatas	1					
Hormigonado zapatas	1					
Encofrado y ferrallado pilares	1					
Hormigonado pilares	1					
Encofrado y ferrallado vigas	1					
Hormigonado pilares	1					
Cubierta de placas alveolares	1					
Impermeabilización	1					
Instalaciones	5					
Desbroce y excavación	1					
Instalación de tuberías interc.	1					
Conexión tuberías	1					
Instalación eléctrica	2					
Urbanización	6					
Desbroce y excavación	1					
Relleno zahorra	1					
Hormigón Impreso	1					
Plantación	1					
Muros perimetrales parcela	2					