

Escavacion y transporte	174,24	m/3	25,-	3681,-
Relleno de cimientos	174,24	m/3	200,-	29448,-
Fabrica de ladrillo	103,66	m/3	300,-	31098,-
Soleras de hormigon	132,20	m.l.	70,-	10794,-
Manposteria en zocalo	18,70	m/3	200	3740,-
Terraplenado	63,50	m/3	50,-	3175,-
Hormigon en pavimento enlucido	331,20	m.l.	30,-	9936,-
Tabiques panderete	63,84	m/2	20,-	1276,80
Cubierta teja arabe	355,20	m/2	100,-	35520,-
Caballote	24	ml.	5,-	120,-
Cubierta aseos	54,-	m/2	104,-	5616,-
Enlucidos exteriores	451,20	m/2	12,-	5414,40
Enlucidos interiores	662,47	m/2	7,-	4637,30
Alxantarillado	10,-	ml.	50,-	500,-
Acometidas	5	ml.	40,-	200,-
Aparatos sanitarios				
Turcas de gres porcelana	3,-	U.	370,-	1110,-
Urinaros	6	U.	70,-	420,-
Lavabos	8	U.	275,-	2200,-
Duchas	3	U.	450,-	1350,-
Revestido azulejo blanco	88,-	m/2	70,-	6260,-
Colocacion carpinteria	25	U.	15,-	375,-
Imprevistos y beneficio industrial	15%			23530,-
Carpinteria	100,30	m/2	180,-	18000,-
Cristaleria	68,-	m/2	60,-	4080,-
Pintura a la cal	451,20	m/2	1,-	451,-
" " temple	662,47	m/2	1,4	2726,80
" " aceite	41	m/2	20,-	820,-
" " armaduras	7	m/2	200,-	1400,-
Armaduras	7	U.	2650,-	18550,-
Total.....				226429,30

Presupuesto para construir una nave y cuarto aseo

<u>Escavacion y transporte de tierras.-</u>					
Muros laterales	2	24	0,6	2,-	57,60 m/3
fachada	2	12	0,6	2,-	28,80 ,,
Pilares	18	1,2	1,2	2,-	51,84 ,,
Cierre servicio aseo	2	6,-	0,5	1,5	9,- ,,
					<u>147,24 m/3</u>
Rellenos de ciementos con manpuestos					147,24 m/3
<u>Fabrica de ladrillo.-</u>					
En pilares	18	0,5	0,5	5,-	22,50 m/3
muros laterales	4	24,-	0,12	4,4	50,68 ,,
" fachada	4	6	0,12	11,-	31,68 ,,
" aseos	6	6	0,12	2,8	12,09 ,,
					<u>116,95 m/3</u>
A descontar por huecos					13,29 ,,
					<u>103,66 m/3</u>
<u>Soleras de hormigón armado.-</u>					
En muros laterales y fach.	18	2,4	0,25	0,3	48,20 m l
" fach. aseos	6	2,-	0,25	0,9	12,- ,,
" " principal	5	1,-	0,25	0,3	5,- ,,
" cadena pilares	12-12-24-24		0,25	0,3	72,- ,,
					<u>132,20 m.l.</u>
<u>Manposteria de zocalo.-</u>					
Laterales	2	24	0,4	0,6	11,50 m/3
Fach.	2	12	0,4	0,6	5,76 ,,
" aseo	6	1	0,4	0,6	1,44 ,,
					<u>18,70 m/3</u>
<u>Terraplenado.-</u>					
Nave	24		0,2	11,5	55,68 m/3
Aseo	6		0,15	8,80	7,92 ,,
					<u>63,50 m/3</u>
<u>Hormigón pavimento con enlucido portland</u>					
Nave	24		0,10	11,6	278,40 m.l.
Aseo	6		0,10	8,80	52,80 ,,
					<u>331,20 m.l.</u>
<u>Tabiques panderete.-</u>					
Separacion aseos	6			2,8	16,80 m/2
Duchas	9			1,4	35,28 ,,
Turcas mujeres	3			1,4	11,76 ,,
					<u>63,84 m</u>

Cubierta a teja árabe sobre enladrillado hueco del 2, viguetas país 6 x 18 a 0,80 cm. distancia, cabirones de 3 x 7 cm. a 0,25 cm. eje, colocando siones sobre cuchillos con puntas

	2	24	7,4	355,20 m/2
<u>Caballote</u>		24	1,-	<u>24,- m.l.</u>

Cubierta cuarto aseo con viguetas madera del país a 0,80 cm. enladrillado, capa impermeabilizante y tablero de barro cocido.

En todo el aseo 6 9,- 1,- 54,- m/2

Enlucidos exteriores.- (Mortero ortland)

Fachadas	12,-	2,-	7,3	175,20 m/2
Laterales	24	2,-	5,-	240,- "
Aseos	6	2,-	3,-	36,- "
				<u>451,20 m/2</u>

Enlucidos interiores (yeso).-

Fachadas	2	12,-	7,30	175,20 m/2
Laterales	2	24,-	5,-	240,- "
Aseos	4	6,-	3,-	72,- "
Tabiques separacion	4	5,5	2,80	61,60 "
,, duchas	17	1,4	2,80	66,67 "
,, entrada duchas	17	1,-	2,80	47,- "
				<u>662,47 m/2</u>

Alcantarillado.-

Acometidas a servicios 5 - m.l. am, 5,-ml.

Tubo de 0,40 cm. Ø 10,-ml.

Aparatos sanitarios

3 turcas completas de gres porcelana	3 U.	3 U.
6 urinarios	6 U.	6 U.
Lavabos de 51 cm. completos	8 U.	8 U.
Duchas gres de 0,70 x 0,70 compl	3 U.	3 U.

Revestido de azulejos blancos 15 x 15(3^a)

En aseos	55	1,60	88,- m/2
Colocacion de carpinteria	25		25 U.

Carpinteria.-

En ventanales y puerta	30	1,80	1,40	75,60 m/2
	1	1,90	5,-	9,50 "
8 puertas		0,90	1,50	12,- "
2 ,,	2	0,80	2,-	3,20 "
				<u>100,30 m/2</u>

Cristaleria.-

En ventanas 68 m.l.

Pintura.-

A la cal en exterior	451,20 m/2
Al temple interior	662,47 ,,
,, aceite (ventanales)	41,- ,,
,, ,, en cuadros	7,- ,,

Cerrajería.-

Armaduras para 12 m. de luz	72,- U.
-----------------------------	---------

Escavacion y transporte	174,24	m/3	25,-	3681,-
Relleno de cimientos	174,24	m/3	200,-	29448,-
Fabrica de ladrillo	103,66	m/3	300,-	31098,-
Soleras de hormigon	132,20	m.l.	70,-	10794,-
Manposteria en zocalo	18,70	m/3	200	3740,-
Terraplenado	63,50	m/3	50,-	3175,-
Hormigon en pavimento enlucido	331,20	m.l.	30,-	9936,-
Tabiques panderoete	63,84	m/2	20,-	1276,80
Cubierta teja árabe	355,20	m/2	100,-	35520,-
Caballete	24	ml.	5,-	120,-
Cubierta aseos	54,-	m/2	104,-	5616,-
Enlucidos exteriores	451,20	m/2	12,-	5414,40
Enlucidos interiores	662,47	m/2	7,-	4637,30
Alxantarillado	10,-	ml.	50,-	500,-
Acometidas	5	ml.	40,-	200,-
Aparatos sanitarios				
Turcas de gres porcelana	3,-	U.	370,-	1110,-
Urinaris	6	U.	70,-	420,-
Lavabos	8	U.	275,-	2200,-
Duchas	3	U.	450,-	1350,-
Revestido azulejo blanco	88,-	m/2	70,-	6260,-
Colocacion carpinteria	25	U.	15,-	375,-
Imprevistos y beneficio industrial	15 %			23530,-
Carpinteria	100,30	m/2	180,-	18000,-
Cristaleria	68,-	m/2	60,-	4080,-
Pintura a la cal	451,20	m/2	1,-	451,-
" " temple	662,47	m/2	1,4	2726,80
" " aceite	41	m/2	20,-	820,-
" " armaduras	7	m/2	200,-	1400,-
Armaduras	7	U.	2650,-	18550,-
Total.....				226429,30

Presupuesto para Construir una nave y
cuarto aseoEscavacion y transporte de tierras.-

Muros laterales	2	24	0,6	2,-	57,60 m/3
fachada	2	12	0,6	2,-	28,80 ,,
Pilares	18	1,2	1,2	2,-	51,84 ,,
Cierre servicio aseo	2	6,-	0,5	1,5	9,- ,,
					<u>147,24 m/3</u>

Relleno de ciementos con manpuestos

147,24 m/3

Fabrica de ladrillo.-

En pilares	18	0,5	0,5	5,-	22,50 m/3
muros laterales	4	24,-	0,12	4,4	50,68 ,,
" fachada	4	6	0,12	11,-	31,68 ,,
" aseos	6	6	0,12	2,8	12,09 ,,
					<u>116,95 m/3</u>
A descontar por huecos					<u>13,29 ,,</u>
					<u>103,66 m/3</u>

Soleras de hormigón armado.-

En muros laterales y fach.	18	2,4	0,25	0,3	43,20 m.l.
fach. aseos	6	2,-	0,25	0,9	12,- ,,
" principal	5	1,-	0,25	0,3	5,- ,,
" cadena pilares	12-12-24-24		0,25	0,3	72,- ,,
					<u>132,20 m.l.</u>

Manposteria de zocalo.-

Laterales	2	24	0,4	0,6	11,50 m/3
Fach.	2	12	0,4	0,6	5,76 ,,
" aseo	6	1	0,4	0,6	1,44 ,,
					<u>18,70 m/3</u>

Terraplenado.-

Nave	24	0,2	11,5	55,68 m/3
Aseo	6	0,15	8,80	7,92 ,,
				<u>63,50 m/3</u>

Hormigón pavimento con enlucido portland

Nave	24	0,10	11,6	278,40 m.l.
Aseo	6	0,10	8,80	52,80 ,,
				<u>331,20 m.l.</u>

Tabiques panderete.-

Separacion aseos	6	2,8	16,80 m/2
Duchas	9	1,4	35,28 ,,
Warcas mujeres	3	1,4	11,76 ,,
			<u>63,84 m/2</u>

Cubierta a teja árabe sobre enladrillado hueco del 2, viguetas país 6 x 18 a 0,80 cm. distancia, cabirones de 3 x 7 cm. a 0,25 cm. eje, colocando siones sobre cu-chillos con puntas

2	24	7,4	355,20 m/2
	24	1,-	24,- m.l.

Caballote

Cubierta cuarto aseo con viguetas ma-dera del país a 0,80 cm. enladrillado, capa impermeabilizante y tablero de barro cocido.

En todo el aseo	6	9,-	1,-	54,- m/2
-----------------	---	-----	-----	----------

Enlucidos exteriores.- (Mortero portland)

Fachadas	12,-	2,-	7,3	175,20 m/2
Laterales	24,-	2,-	5,-	240,- "
Aseos	6	2,-	3,-	36,- "
				451,20 m/2

Enlucidos interiores (veso).-

Fachadas	2	12,-	7,30	175,20 m/2
Laterales	2	24,-	5,-	240,- "
Aseos	4	6,-	3,-	72,- "
Tabiques separacion	4	5,5	2,80	61,60 "
,, duchas	17	1,4	2,80	66,67 "
,, entrada duchas	17	1,-	2,80	47,- "
				662,47 m/2

Alcantarillado.-

Acometidas a servicios

5 - m.l.

ana, 5,-ml.

Tubo de 0,40 cm. Ø

10,-ml.

Aparatos sanitarios

3 turcas completas de gres porcelana 3 U.

3 U.

6 urinarios 6 U.

6 U.

Lavabos de 51 cm. completos 8 U.

8 U.

Duchas gres de 0,70 x 0,70 compl 3 U.

3 U.

Revestido de azulejos blancos 15 x 15 (3a)

En aseos

55 1,60

88,- m/2

Colocacion de carpinteria

25

25 U.

Carpinteria.-

En ventanales y puerta

30

1,80

1,40

75,60 m/2

1

1,90

5,-

9,50 "

8 puertas

1

0,90

1,50

12,- "

2 "

2

0,80

2,-

3,20 "

100,30 m/2

Cristaleria.-

En ventanas

68 m.l.

Pintura.-

A la cal en exterior	451,20 m/2
Al temple interior	662,47 ,,
,, aceite (ventanales)	41,- ,,
,, ,, en cuchillos	7,- ,,

Cerrajería.-

Armaduras para 12 m. de luz	72,- U.
-----------------------------	---------