

REFORMA

Antecedente.-

El Banco de Valencia posee en la Ciudad de Requena un edificio en el que desea instalar su sucursal de dicha localidad, trasladandola del local que actualmente ocupa.

Obras a realizar.-

Consisten en primer lugar en el derribo de la porcion de edificio existente en el fondo del solar, para obtener un patio que dé luz y ventilacion suficiente.

El resto de las obras son la construccion de tabiques, cubriciones, reformas de la escalera, pavimentos, instalaciones complementarias y obras de terminacion, destinadas a dar a la planta baja para oficinas del Banco y el primer piso para vivienda del Director dando posteriormente a las dos ultimas plantas finalidades diversas para completar la instalacion necesaria.

Obras a realizar en esta reforma.-

Los tabiques para realizar las dependencias serán de ladrillo de cuatro centímetros enlazados con yeso.

El pavimento de la planta baja será de baldosa hidraulica entada con mortero mixto sobre un estrato de hormigon de 12 cm. de espesor que se extenderá sobre una capa de piedra no porosa.

Los enlucidos de l exterior serán de mortero mixto de cemento portland y los del interior de yeso.

Las obras complementarias, tales como las sanitarias, carpinteria, decoracion pintura, cerrajeria, hojalateria e instalaciones de agua y luz serán objeto de estudio durante la ejecucion de las obras y se facilitaran sus detalles sucesivamente.

Valencia Junio 1943
El Arquitecto