



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Seguridad y Salud Pyto. de drenaje del Barranco de Pedros (Tous)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SyS.01 PROTECCIONES COLECTIVAS									
00020	M BANDA BICOLOR BALIZAMIENTO BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO PARA BALIZAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE TAJOS, BORDES DE EXPLANACIÓN, ACCESOS Y RECORRIDOS DE VEHÍCULOS INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.								
	Balizamiento perímetro ODT	4	12.50			50.00			
							50.00	1.79	89.50
00022	UD. CONO DE SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M. CONO DE SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M. DE ALTURA, COLOCADO PARA DELIMITACIÓN DE TAJOS.								
	Corte camino	2	8.00			16.00			
							16.00	14.88	238.08
00031	UD VALLA OBRA NORMAL 2,00 M VALLA DE OBRA NORMA, 2,00 M								
	Corte camino	2	4.00			8.00			
							8.00	43.00	344.00
00050	UD EXTINTOR POLVO SECO 6KG AMTZ 2. EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG (EFICACIA 55B) CARGADO, AMORTIZABLE EN DOS USOS TOTALMENTE INSTALADO.								
	Extintores en obra	2				2.00			
							2.00	67.09	134.18
00060	M² PLATAFORMA METÁLICA PASO VEHÍCULOS PLATAFORMA METÁLICA PRA PASO DE VEHÍCULOS POR ENCIMA DE ZANJAS Y HUECOS DE ANCHURA HASTA 4,00 M DE PLANCHA DE ACERO DE 12 MM DE ESPESOR, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.								
	Paso camiones zanjas	1	4.00	2.50		10.00			
							10.00	6.95	69.50
00070	UD BARRERA SEGURIDAD NEW JERSEY POLIETILENO BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY SEMIRRÍGIDA DE POLIETILENO, COLOR ROJO Y BLANCO, RELLENA DE ARENA, INCLUSO COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA. 10 USOS								
	Cortes caminos	4				4.00			
							4.00	45.89	183.56
TOTAL CAPÍTULO SyS.01 PROTECCIONES COLECTIVAS.....									1,058.82



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Seguridad y Salud Pyto. de drenaje del Barranco de Pedros (Tous)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SyS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES									
01.001	UD. CASCO DE SEGURIDAD. CASCO DE SEGURIDAD, CON ARNES DE ADAPTACION S/ NORMATIVA VIGENTE.								
	Personal de obra	6				6.00			
							6.00	2.10	12.60
01.003	UD. PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS. PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS.								
	Personal de obra	4				4.00			
							4.00	9.56	38.24
01.005	UD. GAFAS CONTRA IMPACTO. GAFAS CONTRA IMPACTO Y ANTIPOLVO.								
	Personal de obra	4				4.00			
							4.00	10.06	40.24
01.011	UD. MASCARILLA ANTIPARTICULAS DE RETENCION MECANICA SIMPLE MASCARILLA ANTIPARTICULAS DE RETENCION MECANICA SIMPLE CON FILTRO INTERCAMBIABLE.								
	Personal de obra	6				6.00			
							6.00	9.13	54.78
01.013	UD. PAQUETE FILTRO PARA MASCARILLA PAQUETE FILTRO PARA MASCARILLA ANTI-POLVO, 10 UNIDADES.								
	Personal de obra	6				6.00			
							6.00	10.58	63.48
01.014	UD. PROTECTOR AUDITIVO PROTECTOR AUDITIVO PARA ADAPTAR A CABEZA.								
	Personal de obra	3				3.00			
							3.00	15.62	46.86
01.015	UD. PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPONCILLO, BOLSAS 10 UD. PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPONCILLO EN BOLSAS (EN BOLSAS 10 UD.).								
	Personal de obra	6				6.00			
							6.00	1.08	6.48
01.019	UD. PAR DE GUANTES DE CUERO ANTI-CORTE. PAR DE GUANTES DE CUERO ANTI-CORTE CON DORSO DE LONETA.								
	Personal de obra	10				10.00			
							10.00	1.59	15.90
01.029	UD. PAR DE GUANTES DE GOMA DE P.V.C. PAR DE GUANTES DE GOMA DE P.V.C.								
	Personal de obra	6				6.00			
							6.00	1.48	8.88
01.022	UD. PAR DE BOTAS CUERO PUNTERA REFORZADA PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO, CON PUNTERA REFORZADA, PLANTILLA DE ACERO Y SUELA ANTIDESLIZANTE.								
	Personal de obra	6				6.00			
							6.00	36.99	221.94



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Seguridad y Salud Pyto. de drenaje del Barranco de Pedros (Tous)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.024	UD. PAR DE BOTAS DE GOMA PARA AGUA. PAR DE BOTAS DE GOMA PARA AGUA. Personal de obra	3				3.00	3.00	19.08	57.24
01.030	UD. TRAJE IMPERMEABLE TRAJE IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD. Personal de obra	3				3.00	3.00	12.72	38.16
01.036	UD. FAJA ANTIVIBRACIONES HOMOLOGADA. FAJA ANTIVIBRACIONES HOMOLOGADA. Personal de obra	3				3.00	3.00	12.40	37.20
01.047	UD. CHALECO REFLECTANTE. CHALECO REFLECTANTE. Personal de obra	10				10.00	10.00	6.36	63.60
TOTAL CAPÍTULO Sys.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.....									705.60



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Seguridad y Salud Pyto. de drenaje del Barranco de Pedros (Tous)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SyS.03 FORMACIÓN									
07.002	UD. REUNIÓN TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. REUNION TRIMESTRAL DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. Reunión trimestral	2				2.00			
							2.00	68.90	137.80
07.004	UD INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Informe mensual	5				5.00			
							5.00	90.10	450.50
07.005	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Personal de obra	6				6.00			
							6.00	26.60	159.60
07.006	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD POR PARTE DE TÉCNICO COM- PONENTE Personal de obra	6	2.00			12.00			
							12.00	14.52	174.24
TOTAL CAPÍTULO SyS.03 FORMACIÓN.....									922.14



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Seguridad y Salud Pyto. de drenaje del Barranco de Pedros (Tous)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SyS.04 HIGIENE Y BIENESTAR									
05.001	MESALQUILER LOCAL PROVISIONAL PARA COMEDOR 25 M2								
	ALQUILER DE LOCAL PROVISIONAL PARA COMEDOR DE 25 M2 MÍNIMO, CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, INCLUSO INSTALACION, DESMONTAJE Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.								
	Alquiler comedor	5				5.00			
							5.00	79.50	397.50
05.002	UD. MESA MADERA 10 PERSONAS.								
	MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.								
	Mesa comedor	1				1.00			
							1.00	63.60	63.60
05.003	UD. BANCO PARA 5 PERSONAS.								
	BANCO PARA 5 PERSONAS.								
	Bancos comedor	2				2.00			
							2.00	23.53	47.06
05.006	UD. ACOMETIDA DE AGUA, SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD								
	ACOMETIDA DE AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGIA ELECTRICA EN BARRACON DE VESTUARIOS Y COMEDOR.								
	Acometida agua caseta	1				1.00			
							1.00	68.90	68.90
05.007	UD. RECIPIENTE RECOGIDA DE BASURAS								
	RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.								
	Recipiente basuras	1				1.00			
							1.00	22.30	22.30
05.009	UD. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE.								
	TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.								
	Taquillas	1				1.00			
							1.00	33.64	33.64
05.013	UD. INODORO INSTALADO.								
	INODORO TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.								
	Inodoro	1				1.00			
							1.00	90.91	90.91
TOTAL CAPÍTULO SyS.04 HIGIENE Y BIENESTAR.....									723.91
TOTAL.....									3,410.47